

Piła, dnia 23.02.2016 r.

**PPUH PROXIMA sp. z o.o.**

**ul. Młyńska 3**

**64-800 Chodzież**

25/DZT/AS/2016

PRZEDSIĘBIORSTWO  
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
»PROXIMA« Sp. z o.o.  
64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3  
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 686 185  
NIP 764-010-42-84

Zgodność ksera z oryginałem  
twierdzam

*Gerarda Szymczak*

Chodzież, dnia 23.02.2016

Dotyczy: Uzgodnienia projektu przebudowy drogi gminnej Grabionna - Okaliniec.

W odpowiedzi na pismo z dnia 15-02-2016 r. (data wpływu 16-02-2016 r.) informuję, że w rejonie projektowanych prac drogowych przebiega czynna infrastruktura teletechniczna ASTA-NET.

W celu usunięcia kolizji związanej z przebudową drogi gminnej Grabionna - Okaliniec z infrastrukturą teletechniczną ASTA-NET należy wykonać następujące prace:

- Przebieg sieci telekomunikacyjnej ASTA-NET zaznaczono na załączonym planie sytuacyjnym.
- W miejscach skrzyżowań z projektowaną kanalizacją deszczową, jezdnią oraz pod wjazdami, infrastrukturę teletechniczną ASTA-NET należy zabezpieczyć rurą ochronną grubościenną dwudzielną typu AROT przez całą szerokość jezdni lub wjazdu.
- W przypadku konieczności regulacji lokalizacji studni kablowych należy przenieść je w całości poza projektowane wjazdy na posesje. W przypadku braku takiej możliwości należy wymienić pokrywy studni kablowych na typ ciężki.
- Wszelkie zmiany położenia infrastruktury teletechnicznej ASTA-NET lub korekty jej przebiegu wymagają wcześniejszego uzgodnienia z przedstawicielami ASTA-NET oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej.
- W przypadku zmiany rzędnych terenu należy wyregulować poziom infrastruktury ASTA-NET do projektowanej niwelety. Bezwzględnie zachować normatywne przykrycie.
- Wykonać przekopy próbne, celem dokładnej lokalizacji w terenie urządzeń podziemnych ASTA-NET w obecności naszego przedstawiciela.
- Przy natrafieniu w trakcie robót ziemnych na urządzenia ASTA-NET nie naniesione na podkład mapowy należy je zabezpieczyć i powiadomić ASTA-NET (tel. 508018839; 506586009) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania z w/w urządzeniami.
- Prace ziemne w zasięgu naszych urządzeń muszą być prowadzone sposobem ręcznym bez użycia sprzętu mechanicznego z należytą ostrożnością.
- Zobowiązuje się inwestora i wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii sieci i urządzeń ASTA-NET.
- W przypadku uszkodzenia w trakcie robót ziemnych infrastruktury ASTA-NET należy ją zabezpieczyć i bezzwłocznie powiadomić ASTA-NET (tel. 508018839; 506586009; 506585833).

- Inwestor będzie ponosił odpowiedzialność karną i materialną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury ASTA-NET w czasie wykonywania robót oraz za szkody, które mogłyby powstać w przyszłości na skutek przeprowadzonych robót.
- Przed rozpoczęciem robót należy powiadomić pisemnie z 7 - dniowym wyprzedzeniem ASTA-NET S.A. 64-920 Piła ul. Podgórna 10 (fax 67 350 90 02) celem protokółarnego przekazania w terenie miejsc kolizyjnych i warunków ich odbioru.
- Wszelkie prace związane z usunięciem kolizji z projektowaną przebudową drogi Grabionna – Okaliniec inwestor wykona na własny koszt.

Dyrektor  
ds. Planowania i Rozwoju Sieci

*Adam Wieczorek*  
Adam Wieczorek

Sprawę prowadzi: Arkadiusz Soczka, kom. 506 585 833.


#### Załącznik:

1. 1 egz. projektu zagospodarowania terenu.

PRZEDSIĘBIORSTWO  
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
»PROXIMA« Sp. z o.o.  
64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3  
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185  
NIP 764-010-42-84

Zgodność ksero  
stwierdzam  
*Gertruda Szymczak*

Chodzież, dnia 25.02.2016



Zgodność ksera z oryginałem  
stwierdza:

Gdańsk

Chodzież, dnia 25.02.2016.

PRZEDSIĘBIORSTWO  
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
»PROXIMA« Sp. z o.o.  
64-800 CHODZIĘŻ, ul. Młyńska 3  
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 7502 666 185  
NIP 764-010-41

<b>PPUH "PROXIMA" Spółka z o.o.</b> w Chodzieży <b>PRACOWNIA PROJEKTOWA</b>			
Zamawiający: <b>Gmina Miasteczko Krajeńskie, ul. Dąbrowskiego 16</b> <b>89-350 Miasteczko Krajeńskie</b>			
Obiekt: <b>Przebudowa drogi gminnej</b> <b>Grabionna - Okaliniec w gminie Miasteczko Krajeńskie</b>			Skala <b>1:1000</b>
Projektant br. drog. :	tech. Zenon Przewoźny upr. nr NN-8345/687/83	Podpis	Date 15.02.2016
Projektant :			Nr arch. 01/16
As. Projektanta:			
Sprawdzający br. drog. :			
Tytuł rys.	<b>Projekt zagospodarowania terenu</b>		Nr rys. <b>1</b>

5-RIVb