

PRZEDMIAR ROBÓT

zał. nr 3

„Utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych obręb Grabówno i Okaliniec”

inwestor: Gmina Miasteczko Krajeńskie, ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Kraj.

data: 27.07.2016r.

1. Zestawienie robót przewidzianych do wykonania.

lp.	czynność	j.m.	ilość	stawka	wartość
1.	mechaniczne ścięcie poboczy równiarką samojezdną	m2	2580		
2.	mechaniczne wykonanie koryta na głębokość 30cm z odwozem urobku do 4km	m3	148,5		
3.	korytowanie nawierzchni istniejącej na głębokość 10cm	m2	7765		
4.	wykonanie warstwy odsączającej o gr. 20cm ze żwiru	m3	99		
5.	ułożenie warstwy podbudowy z kruszywa betonowego 0-63mm o gr 10cm	m2	6280		
6.	ułożenie warstwy podbudowy z kruszywa betonowego 0-31,5mm o gr 5cm	m2	7765		
7.	ułożenie nawierzchni z kruszywa kamiennego frakcji 0-4mm o grubości 2cm	m2	7765		
8.	zagęszczanie ułożonych warstw walcem wibracyjnym (x4)	m2	7765		
9.	profilowanie, równanie i uzupełnianie poboczy materiał odzyskany z korytowania	m2	4120		
RAZEM WARTOŚĆ PRACY SPRZĘTU (netto):					

2. Zestawienie materiałów przewidzianych do wbudowania.

lp.	materiał	j.m.	ilość	cena jedn.	wartość
1.	mieszanka z kruszywa betonowego łamanego frakcji 0-64mm	m3	628		
2.	mieszanka z kruszywa betonowego łamanego frakcji 0-31,5mm	m3	388		
3.	mieszanka z kruszywa naturalnego frakcji 0-4mm	m3	155,3		
RAZEM WARTOŚĆ MATERIAŁÓW (NETTO):					

RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA (netto):

zł

RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA (brutto):

zł